



Recyclage des Matériaux du Nord

RMN Recyclage des Matériaux du Nord

Rue Gabriel Péri - BP 14

59273 Fresnoy

Tel : 03 20 41 57 00 - Fax : 03 20 41 57 09

Carte Alcool 250 (M2) et (M3)

Page 100 - imprimé le 22/11/2018

Fiche Technique

Produit N° 15

Engagement période

du 01/06/18

au 31/11/18

Dénomination : **MTLH 2 0/14 MIDND T2 SIDMEX**

Pétrographie : **Mélange traité au liant hydraulique routier**

Elaboration : **Centrale de gravés**

Les Mâchefers d'incinération de Déchets Non Dangereux sont issus de la combustion de la fraction non triée des ordures ménagères d'origine diverses, qui sont ensuite dirigés vers des LME afin de subir diverses opérations visant à séparer certains éléments grossiers et ou métalliques et améliorer

Domaine d'utilisation : Travaux de génie civil et de construction routière

Etude de formulation consultable sur demande. Dossier Etude LA\_CIRY- 16-0421c du 28/09/2018 Laboratoire central Eiffage travaux publics

### COMPOSITION THEORIQUE

Produits	Provenance	Tauxage
0/20 MIDND	RMN-RFN	93.5%
Chaux TP 90	Beckitt Arvenas sur Mèpe	1.5%
SIDMEX	SGA	5.0%

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granululaire

0 14

Norme

NF EN 14 22-3 Mélange traité au liant hydraulique - Spécifications - Partie 3 : règles de granulométrie traités au liant hydraulique routier

Catégorie

T2


Tauxage	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	8	10	12.5	14	20	25	40
V55	11			23	32		56	71	84		97		100	100	100	100
V51	5			10	13		16	35	50		65		85	100	100	100

W

### PARTIE INFORMATIVE - FOURNISSEUR

Tauxage	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	8	10	12.5	14	20	25	40
Maxi	11.5	12.5	14.7	15.2	17.1	36.0	45.5	61.2	71.9	75.1	86.0	91.0	95.0	95.0	100.0	100.0
Med	12.7	13.3	14.8	15.6	17.5	37.1	48.5	60.7	71.6	79.5	86.9	92.3	94.0	95.0	100.3	100.0
Min	10.6	11.3	12.9	17.4	14.4	32.6	42.5	54.7	65.3	74.0	82.7	88.4	91.2	97.0	99.7	100.0
Min 1	5.6	9.2	11.0	15.2	21.2	28.1	36.6	48.8	61.1	68.6	78.4	84.5	88.4	95.0	99.1	100.0
Min 2	5.1	8.0	11.0	15.0	21.0	26.0	37.0	50.0	61.0	65.0	70.0	74.0	85.0	95.0	95.0	100.0
Min 3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

W
15.0
14.9
14.9
12.7
3



Mr Stéphane CARLIER - Responsable Qualité

*[Signature]*

Produit livré contenaient  
Fer, Alu et Cuivre ???  
2000